

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06LPC00003AG	m2								
	CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO C. VISTA M.CEMENTO								
	Citara de ladrillo perforado de hormigón tipo barruca coupé o equivalente color según DF, de dimensiones 40x14x5.5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-20, sin junta vertical, incluso replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas, avitolado de juntas, limpieza de paramentos, enjarjes, mermas, roturas, y ejecución de encuentros y puntos singulares; construida según CTE DB SE-F., incluso angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado para apoyo de fabrica, paso por frentes de forjado, piezas de remate de aluminio anodizado, formación de mochetas y cobijados de camaras humedecido de las piezas, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; construida según CTE DB SE-F. Tendrá refuerzo cada 9 hiladas de malla de acero galvanizado tipo "Murfor". o equivalente de 150 a 250mm soldada con placa de anclaje a estructura metalica, y anclaje inox. tipo "Murfor" o equivalente para sujeción de la fábrica a los elementos resistentes y a la fábrica interior en forma de omega cada 8 hiladas. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.								
	CERRAMIENTO EXTERIOR								
	EDIFICIO PRINCIPAL								
	PLANTA BAJA								
	LADO NORTE	1	91,00		3,95				359,45
		1	39,00		0,80				31,20
	LADO OESTE	1	14,60		5,25				76,65
		1	12,10		3,95				47,80
	LADO SUR	1	2,40		5,25				12,60
		1	57,40		3,95				226,73
	LADO ESTE	1	21,25		3,95				83,94
	PLANTA PRIMERA								
	LADO NORTE	1	4,45		3,95				17,58
		1	4,10		0,80				3,28
	LADO OESTE	1	10,15		3,95				40,09
	LADO SUR	1	4,10		3,95				16,20
	LADO ESTE	1	21,25		3,95				83,94
	PLANTA SEGUNDA								
	LADO NORTE	1	4,45		3,95				17,58
		1	4,10		0,80				3,28
	LADO OESTE	1	10,15		3,95				40,09
	LADO SUR	1	4,10		3,95				16,20
	LADO ESTE	1	21,25		3,95				83,94
	PLANTA DE CUBIERTAS								
	LADO NORTE	1	4,80		3,75				18,00
	LADO OESTE	1	14,55		3,75				54,56
	LADO SUR	2	4,80		3,75				36,00
	LADO ESTE	1	14,55		3,75				54,56
	HUECOS								
	PE01	-1	5,10		3,05				-15,56
	PE01	-2	1,25		3,05				-7,63
	PE02	-1	3,40		3,05				-10,37
	PE02	-2	0,70		3,05				-4,27
	PE03	-1	3,40		3,05				-10,37
	PE03	-1	0,35		3,05				-1,07
		-1	2,40		3,05				-7,32
	PE04	-1	1,10		3,05				-3,36
	PE05	-2	1,50		3,05				-9,15
	PE06	-2	1,50		3,05				-9,15
	V1	-11	2,10		2,10				-48,51
	V2	-6	1,50		1,50				-13,50
	V3	-3	1,80		1,80				-9,72
	V5	-1	1,50		1,80				-2,70
	V6	-1	1,90		2,10				-3,99
	V7	-2	1,50		1,80				-5,40
	V8	-2	1,15		0,80				-1,84
	V9	-1	1,90		1,20				-2,28
	V10	-1	1,20		1,20				-1,44
	V11	-1	1,20		1,20				-1,44
	V12	-2	1,50		1,50				-4,50
	V13	-1	0,90		0,90				-0,81
	V14	-1	0,90		0,90				-0,81
	V15	-1	0,90		0,90				-0,81
	V16	-7	2,00		2,10				-29,40
	V17	-1	2,00		1,80				-3,60
	V18	-1	2,00		1,50				-3,00
	V21	-5	1,50		1,50				-11,25
	V22	-1	1,20		1,20				-1,44
	V23	-1	1,20		1,80				-2,16
	V24	-3	1,80		1,80				-9,72
	V25	-1	1,80		2,10				-3,78
	GIMNASIO								
	MUROS GIMNASIO	1	15,60		3,75				58,50
		1	27,60		3,75				103,50
		1	15,60		3,75				58,50

SUPERVISADO

21 de noviembre de 2019

Agencia Pública Andaluza de Educación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	7,40		3,75	27,75			
	V19	-1	15,00		2,20	-33,00			
	PE05	-1	1,50		2,20	-3,30			
							1.277,27	48,61	62.088,09
06LPC80110 N	m	APLACADO LADRILLO CV COLOR DF EN CANTO FORJADOS							
	Cerramiento exterior de ladrillo en cantos de forjado formado por: Citara de ladrillo perforado de hormigón tipo barra coupé o equivalente color según DF, de dimensiones 40x7x5.5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-20, sin junta vertical, incluso replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas, avitolado de juntas, limpieza de paramentos, enjarjes, mermas, roturas, y ejecución de encuentros y puntos singulares; construida según CTE DB SE-F. Se incluye además los angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado para apoyo de fabrica, piezas de remate de aluminio anodizado, formación de encuentros y puntos singulares. Medida la longitud ejecutada.								
	EDIFICIO PRINCIPAL								
	PLANTA BAJA								
	LADO NORTE	1	91,00			91,00			
		1	39,00			39,00			
	LADO OESTE	1	14,60			14,60			
		1	12,10			12,10			
	LADO SUR	1	2,40			2,40			
		1	57,40			57,40			
	LADO ESTE	1	21,25			21,25			
	PLANTA PRIMERA								
	LADO NORTE	1	4,45			4,45			
		1	4,10			4,10			
	LADO OESTE	1	10,15			10,15			
	LADO SUR	1	4,10			4,10			
	LADO ESTE	1	21,25			21,25			
	PLANTA SEGUNDA								
	LADO NORTE	1	4,45			4,45			
		1	4,10			4,10			
	LADO OESTE	1	10,15			10,15			
	LADO SUR	1	4,10			4,10			
	LADO ESTE	1	21,25			21,25			
	PLANTA DE CUBIERTAS								
	LADO NORTE	1	4,80			4,80			
	LADO OESTE	1	14,55			14,55			
	LADO SUR	2	4,80			9,60			
							369,35	24,27	8.964,12
07LP024	m2	FÁB.LADR.1/2P.PERF.10cm. INT.MORT.M-5							
	fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena de río tipo m-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas. según une-en-998-1:2004, rc-08, nte-ffl, cte-se-f y medido deduciendo huecos mayores de 2.00 m2.								
	ARRANQUE DIVISIÓN INTERIOR								
	CIRCULACIONES-ESPACIOS								
	INTERIORES								
	PL.BAJA								
		1	54,20		0,10	5,42			
		1	67,90		0,10	6,79			
		1	9,00		0,10	0,90			
		1	26,40		0,10	2,64			
		1	13,00		0,10	1,30			
		1	11,00		0,10	1,10			
		1	18,80		0,10	1,88			
		1	16,15		0,10	1,62			
	INTERIOR GIMNASIO	1	77,65		0,10	7,77			
	PL.PRIMERA								
		1	63,40		0,10	6,34			
		1	60,00		0,10	6,00			
		1	30,65		0,10	3,07			
		1	30,60		0,10	3,06			
		2	5,05		0,10	1,01			
	PL.SEGUNDA	1	63,40		0,10	6,34			
		1	60,00		0,10	6,00			
		1	30,65		0,10	3,07			
		1	30,60		0,10	3,06			
		2	5,05		0,10	1,01			
	CERRAMIENTO ASCENSOR								
	PL.BAJA								
	ASCENSOR	1	8,40		3,95	33,18			
	PUERTA	-1	1,00		2,20	-2,20			
	PL.PRIMERA								
	ASCENSOR	1	8,40		3,45	28,98			
	PUERTA	-1	1,00		2,20	-2,20			

SUPERVISADO
 21 de noviembre de 2019
 Agencia Pública Andaluza de Educación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
 GERENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

